

ENLACE TRES POSTES-JUJAN E IMPLEMENTACION DE RED FTTH EN LOS
RECINTOS MAMANICA-LA PALMA-LA LIBERTAD Y EL TAMARINDO

COSTO DE MATERIAL PASIVO			
MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
FIBRA OPTICA ADSS FIBERHOME 24 HILOS	4000	METROS	\$2.520,00
FIBRA OPTICA MINI 12 HILOS NITROTEL	4000	METROS	\$1.192,00
HERRAJE TIPO "A"	40	UNIDS	\$55,20
HERRAJE TIPO "B"	20	UNIDS	\$36,00
CINTA METALICA ¾	3	ROLLO	\$59,85
HEBILLA METALICA ¾	100	UNIDS	\$19,00
CINTA METALICA ½	1	ROLLO	\$18,05
HEBILLA METALICA ½	60	UNIDS	\$10,80
CINTA RANURADA	60	UNIDS	\$48,00
NAP 1:8	20	UNIDS	\$412,00
SPLITTER 1:8	3	UNIDS	\$23,70
MANGA TIPO DOMO 48 HILOS	2	UNIDS	\$100,00
GANCHO DE DISPERCION	60	UNIDS	\$19,80
PREFORMADO 9.6MM-10.6MM	80	UNIDS	\$296,80
PREFORMADO 6.8MM-7.2MM	120	UNIDS	\$300,00
PIGTAIL APC 1M	20	UNIDS	\$17,00
PATCH CORD APC/APC 1M	3	UNIDS	\$6,72
AMARRAS PLASTICAS MEDIANAS	100	UNIDS	\$6,50
COSTO TOTAL			\$5.141,42

DURACION DEL PROYECTO	15
CAPACIDAD PARA CLIENTES	160
MAXIMO DE CLIENTES	320
COSTO MES/TRABAJADOR	1125
Nº TRABAJADORES	6
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	6266,42